
Till berörda fastighetsägare vid Viksvägen i Kämpersvik.

Information angående utbyggnad av VA-ledningar vid Viksvägen i Kämpersvik

Tanums kommun har tagit beslut om att lägga om befintliga äldre ledningar samt anlägga en ny dagvattenledning vid Viksvägen i Kämpersvik.

Varför gör då kommunen detta arbete?

Först lite info om Avloppsvatten, definitioner.

Dagvatten är regn-och/eller smältvatten som avrinner från tak- och markytor.

Dränvatten är grundvatten som avrinner från dräneringsledningar runt husgrunder eller för avsänkning av grundvattennivån. Därtill kan innefattas grundvatten som läcker in i trasiga servisledningar för spillvatten.

Spillvatten är avlopp från hushåll, allmänna inrättningar eller industrier.

Problem som inläckande dag- och dränvatten förorsakar på det kommunala spillvattennätet.

Det kommunala spillvattennätet är dimensionerat för enbart spillvatten. Därför kan inflöde av större mängder dag- och dränvatten överbelasta spillvattennätet och orsaka översvämningar i och omkring fastigheter och allmänna platser. Dessutom belastas avloppspumpstationer och reningsverk i mycket större grad och kan brädda till havet och därmed skapa olägenheter och hälsorisker för badande och kustnära boende. Det tar även resurser i form av energi och kemikalier i anspråk, då dagvatten pumpas långa sträckor, för att renas i onödan.

Vad gäller?

De fastigheter längs med Viksvägen som berörs av arbetet och som har stuprör och dränering påkopplat på kommunens spillvattenledning, skall separera tak- och dränvatten från sin spillvattenservis och leda det till den dagvattenledning som är planerad. Detta enligt Tanums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).

Då vi nu byter ut vatten och spilledningarna i gatan kommer vi också att lägga nya servisledningar fram till förbindelsepunkten som är belägen 0,5 m ifrån tomtgränsen. Visar det sig att även fastighetens del av servisledningarna är i dåligt skick kan det bli nödvändigt att lägga om även dessa. När ledningarna är frilagda vid förbindelsepunkten kommer dessa att kontrolleras och man tar då ställning till om fastighetens servisledning måste bytas ut. Det är till fördel att göra bytet av servisledningen samtidigt som man åtgärdar dag- och ev. dränvattnet.

Kostnader för åtgärder innanför tomtgräns står fastighetsägaren för.

Arbetet kan utföras genom vår entreprenör eller med egen anlitad entreprenör.

Ingen anslutningsavgift för dagvattenanslutning kommer att tas av kommunen.

Arbetet kommer att utföras i en etapp.

Omläggningen av ledningsnätet beräknas starta under oktober 2010 och färdigställas under november/december 2010.

Under våren 2011 kommer vissa återställningsarbeten som exempelvis asfaltering och justering av gräsytor att utföras.

Begränsad framkomlighet.

Under tiden VA-arbeten pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik genom Viksvägen.

Det kommer i stort sett alltid att finnas möjligheter att komma fram till huvudväg 163. Avsikten är att det alltid ska finnas möjlighet för gångtrafik att passera förbi pågående arbete. (Kan bli kortare avbrott som vi ber Er ha förståelse för).

Entreprenören kommer kontinuerligt att informera angående tider och vart ledningsarbeten pågår.

Säkerhet i området för Räddningstjänsten

För att bibehålla säkerheten i området med tanke på brandrisk och ambulanstransporter har en överenskommelse med Tanums Räddningstjänst träffats som bl.a innebär att provisoriska ledningar kommer att finnas så att räddningstjänsten alltid har möjlighet till vatten för släckningsarbeten.

När det gäller ambulanstransporter i hela området för entreprenaden har räddningstjänsten en bandvagn stationerad i Hamburgsund som alltid kommer fram i området. Räddningstjänsten har även informerat S.O.S angående det arbete som pågår i området, detta med tanke på eventuell helikopterhjälp.

Sophantering under arbetet med nya VA-ledningar

En sopcontainer kommer att ställas upp där sopor kan lämnas när det inte är möjligt för sopbilen att hämta på grund av pågående arbeten.

Arbete vid fastighetsgräns.

Planterade träd, buskar och murar samt övriga konstruktioner riskerar att rivas om de står utanför fastighetsgräns och ligger inom området för nya VA-ledningar.

Bilagor

- Tanums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).

Eventuella frågor besvaras av Naim Berisha på telefon 0525-18391

Med vänlig hälsning

Naim Berisha
Projektansvarig
Tanums Kommun

